



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋น  
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด บ้านบัว  
หมู่ที่ ๔ (สายนายประสงค์ พินิจสุวรรณ)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จะดำเนินการจ้าง  
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด บ้านบัว หมู่ที่ ๔ (สายนายประสงค์ พินิจสุวรรณ)  
ปริมาณงานกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๑๔๒.๐๐ เมตร พร้อมฝापิด  
คอนกรีตเสริมเหล็ก กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๔๐๗,๕๖๔.๘๔.-บาท(สี่แสนเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบ  
สี่สตางค์) นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋น จึงประกาศรายละเอียดของราคากลางจ้างก่อสร้าง  
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด บ้านบัว หมู่ที่ ๔ (สายนายประสงค์ พินิจสุวรรณ) ปริมาณงาน  
กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๑๔๒.๐๐ เมตร พร้อมฝापิด ตาม  
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

(นายบาล บุญก้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋น

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทึบ บ้านบัว หมู่ที่ ๔ (สายนายประสงค์ พินิจสุวรรณ)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน ตำบลบ้านต๋อน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
๓. วงเงินงบประมาณ ๓๙๙,๐๐๐.-บาท(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดังนี้

ปริมาณงานกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๑๔๒.๐๐ เมตร พร้อมฝาทึบคอนกรีตเสริมเหล็ก(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ(ปร.๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อนกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๐๗,๕๖๔.๘๔.-บาท(สี่แสนเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                           |                             |               |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายธนากรณ์ เต่าทอง    | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวัชรระ ทะปัญญา     | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายกิตติพันธ์ วังแก้ว | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ       |

**แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง**

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด บ้านบัว หมู่ที่ 4 สายนายประสงค์ พินิจสุวรรณ

รายละเอียด      รางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 142.00 เมตร พร้อมฝापิด คสล.

เจ้าของโครงการ      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณราคา      กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน จุดเริ่มต้น พิกัด 47 Q X=586847,Y=2117155 จุดสิ้นสุด พิกัด 47 Q X=586884,Y=2117285

สถานที่ก่อสร้าง      บ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๋อน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา      วันที่ 26 สิงหาคม 2569

| [1]      | [2]                                                         | [3]   | [4]    | [5]          | [6]=[4]x[5] | [7]      | [8]=[5]x[7]            | [9]=[4]x[8]     |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-------------|----------|------------------------|-----------------|
| ลำดับที่ | รายการ                                                      | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน     | Factor F | ราคาต่อหน่วย X FactorF | รวมราคาก่อสร้าง |
| 1        | งานรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด                              |       |        |              |             |          |                        |                 |
|          | 1.1 รางระบายน้ำ+ฝापิด                                       | ม.    | 142.00 | 2,008.51     | 285,208.42  | 1.3624   | 2,736.39               | 388,567.95      |
| 2        | งานขุดดิน                                                   | ลบ.ม. | 47.07  | 49.23        | 2,317.26    | 1.3624   | 67.07                  | 3,157.03        |
| 3        | งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ย                                     | ลบ.ม. | 82.36  | 95.73        | 7,884.32    | 1.3624   | 130.42                 | 10,741.60       |
| 4        | งานรื้อท่อกลมเดิม(ขนาดท่อ Ø 0.40 ม.)                        | ม.    | 39.00  | 42.37        | 1,652.43    | 1.3624   | 57.72                  | 2,251.27        |
| 5        | งานรื้อรางระบายน้ำด้านข้าง                                  | ตร.ม  | 101.00 | 20.69        | 2,089.69    | 1.3624   | 28.19                  | 2,846.99        |
|          |                                                             |       |        |              |             |          |                        |                 |
|          | รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น                                      |       |        |              | 299,152.12  |          |                        | 407,564.84      |
| สรุป     | คิดเป็นเงินงบประมาณ                                         |       |        |              |             |          |                        | 407,564.84      |
|          | ตัวอักษร                                                    |       |        |              |             |          |                        |                 |
|          | (      สีแสดเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์      ) |       |        |              |             |          |                        |                 |

ความยาว      142.00 ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ      2,870.17 บาท/เมตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=      299,152.12      บาท

ค่า FactorF งานก่อสร้างทาง

=      1.3624

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

(นายธนากรณ์ เต้าทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นายวัชร ทะปัญญา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นายกิตติพันธ์ วังแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ