



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋น

เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด บ้านสันกว๊าน หมู่ที่ ๘ (สายลำเหมืองใต้ ต่อจากของเดิม)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จะดำเนินการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด บ้านสันกว๊าน หมู่ที่ ๘(สายลำเหมืองใต้ ต่อจากของเดิม) ปริมาณงานกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๑๔๐.๐๐ เมตร พร้อมฝापิด คอนกรีตเสริมเหล็ก กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๔๐๒,๓๑๕.๑๓.-บาท(สี่แสนสองพันสามร้อยสิบห้าบาทสิบสามสตางค์) นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋น จึงประกาศรายละเอียดของราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด บ้านสันกว๊าน หมู่ที่ ๘(สายลำเหมืองใต้ ต่อจากของเดิม) ปริมาณงานกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๑๔๐.๐๐ เมตร พร้อมฝापิด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

(นายบาล บุญก้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด บ้านสันกว๊าน หมู่ที่ ๘(สายลำเหมืองใต้ ต่อจากของเดิม)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน ตำบลบ้านต๋อน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

๓. วงเงินงบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐.-บาท(สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดังนี้

ปริมาณงานกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๑๔๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาทปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ(ปร.๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๐๒,๓๑๕.๑๓.-บาท(สี่แสนสองพันสามร้อยสิบห้า บาทสิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนากรณ์ เต่าทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวัชรระ ทะปัญญา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายกิตติพันธ์ วังแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาท่อ บ้านสันกว๊าน หมู่ที่ 8 สายลำเหมืองสายใต้ (ต่อจากของเดิม)

รายละเอียด รางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 140.00 เมตร พร้อมฝาท่อ คสล.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้น ตำบลบ้านต้น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้น จุดเริ่มต้น พิกัด 47 Q X=589881,Y=2117638 จุดสิ้นสุด พิกัด 47 Q X=589769,Y=2117677

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันกว๊าน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต้น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ 26 สิงหาคม 2569

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]x[5]	[7]	[8]=[5]x[7]	[9]=[4]x[8]
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FactorF	รวมราคาก่อสร้าง
1	งานรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาท่อ							
	1.1 รางระบายน้ำ+ฝาท่อ	ม.	140.00	2,008.51	281,191.40	1.3624	2,736.39	383,095.16
2	งานขุดดิน	ลบ.ม.	46.41	49.23	2,284.76	1.3624	67.07	3,112.76
3	งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	81.20	95.73	7,773.28	1.3624	130.42	10,590.31
4	งานรื้อท่อกลมเดิม(ขนาดท่อ Ø 0.40 ม.)	ม.	15.00	42.37	635.55	1.3624	57.72	865.87
5	งานรื้อรางระบายน้ำด้านข้าง	ตร.ม.	165.00	20.69	3,413.85	1.3624	28.19	4,651.03
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				295,298.84			402,315.13
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ							402,315.13
	ตัวอักษร							
	(สี่แสนสองพันสามร้อยสิบห้าบาทสิบสามสตางค์)							

ความยาว	140.00 ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ	2,873.68 บาท/เมตร		
ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง		=	295,298.84 บาท
ค่า FactorF งานก่อสร้างทาง		=	1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายธนากรณ์ เต้าทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายวัชร ทะปัญญา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายกิตติพันธ์ วังแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ